PEL - PUNKT ELEKTRYCZNO - LOGICZNY
KONFIGURACJA ZESTAWÓW GNIAZD PEL:

PEL1	ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH P/T - 2 x gniazdo wtyczkowe 230V/16A - 2 x gniazdo wtyczkowe DATA 230V/16A - 3 x gniazdo RJ45 kat. 6A
PEL2	ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH N/T - 2 x gniazdo wtyczkowe 230V/16A - 1 x gniazdo RJ45 kat. 6A
PEL3	ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH N/T - 1 x gniazdo RJ45 kat. 6A
PEL4	ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH W PUSZCE PODŁOGOWEJ - 2 x gniazdo wtyczkowe 230V/16A - 2 x gniazdo wtyczkowe DATA 230V/16A - 3 x gniazdo RJ45 kat. 6A
PEL5	ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH N/T - 2 x gniazdo wtyczkowe 230V/16A - 2 x gniazdo RJ45 kat. 6A
PEL6	ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH N/T - 1 x gniazdo wtyczkowe 230V/16A - 2 x gniazdo RJ45 kat. 6A
PEL7	ZESTAW GNIAZD MONTOWANYCH W PUSZCE PODŁOGOWEJ - 1 x gniazdo wtyczkowe 230V/16A - 1 x gniazdo RJ45 kat. 6A
PEL8	KABLE WYPROWADZONE Z POSADZKI DO BRAMKI RFID - 1 x przewód zasilający 230V/16A - 1 x kabel UTP kat. 6A zakończony wtyczką RJ45

Legenda:

PEL	Zestaw gniazd elektrycznych i logicznych
PL	Zestaw gniazd logicznych
PEL	Zestaw gniazd elektrycznych i logicznych w puszce podłogowej
PEL	Zestaw kabli elektrycznych i logicznych wyprowadzonych z posadzki
GPD/LPD	Punkt dystrybucyjny - szafa 19"

DGTS Marian Dyrda Jerzy Gałuszka Spółka Cywilna
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 103
tel. 33 499 76 60, www.dgts.pl, mail: dgts@dgts.pl

INWESTOR:	Miejska Biblioteka Publiczna 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 32/34	OBIEKT/ ADRES:	43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Paderewskiego
OPRACOWANIE:	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach Etap I		
TEMAT:	System okablowania strukturalnego, Lokalizacja urządzeń - piętro.		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jerzy Gałuszka		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marian Dyrda	nr upr., 1318/98/U	
Data: listopad 2017r.	Projekt wykonawczy	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: T.04