

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ADRES INWESTYCJI : ul. PADEREWSKIEGO w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna

ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice-Dziedzice

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH					
1	KNNR 5 0701-05 SST-5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		168	m ³	168,000	
				RAZEM	168,000
2	KNNR 5 0705-01 SST-5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
3	KNNR 5 0707-02 SST-5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
4	KNNR 5 0707-01 SST-5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		315	m	315,000	
				RAZEM	315,000
5	KNNR 5 0707-02 SST-5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		185	m	185,000	
				RAZEM	185,000
6	kalk. własna SST-5	Przygotowanie podłoża pod oprawy montowane w schodach	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
7	KNNR 5 1008-01 SST-5	Montaż opraw w schodach	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
8	KNNR 5 1007-02 SST-5	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		26	kpl.	26,000	
				RAZEM	26,000
9	KNNR 5 1001-01 SST-5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - zestaw oświetleniowy	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	kalk. własna SST-7	Montaż szafy zasilająco sterowniczej oświetlenia terenu TSO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000