

Znak: MBP-PW- 26/19

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa wraz z montażem regałów przesuwanych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dzierżicach przy ul. Paderewskiego”.

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1 :

„W pomieszczeniu 1.14 aby uzyskać długość półki użytkowej na poziomie 2 325 mb należałoby zastosować długość użytkową regałów 110 cm.

Doliczając słupki, panel przedni z korbą, odsunięcie regałów od tyłu uwarunkowane słupem oraz zachowując z przodu ciąg komunikacyjny 150cm jest to niemożliwe ze względu na szerokość pomieszczenia o wymiarze 582 cm.

Optymalnym byłoby zastosowanie regałów o długości użytkowej 380 cm co daje 2006,4 mb półki użytkowej.

Proszę o doprecyzowanie – zmniejszenie ilości mb półki użytkowej bądź wymiaru ciągu komunikacyjnego”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wymiaru ciągu komunikacyjnego w pomieszczeniu 1.14 do 120 cm.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawiera „przykładowe” rozmieszczenie regałów. Zamiast środkowego stacjonarnego, można zastosować regały przesuwne.

Pytanie 2 :

„W pomieszczeniu 1.12 aby uzyskać długość półki użytkowej na poziomie 1145 mb należałoby zastosować również regały jezdne o długości użytkowej 440 cm zachowując z przodu ciąg komunikacyjny 120 cm jest to niemożliwe ze względu na szerokość pomieszczenia o wymiarze 590 cm. Optymalnym byłoby zastosowanie regałów jezdnych w ilości 14 sztuk o długości użytkowej 420 cm co daje 940,80 mb półki użytkowej, 1 sztuki regału jezdnego o długości użytkowej 320 cm co daje 51,20 mb półki użytkowej, 1 sztuki regału stałego podwójnego o długości użytkowej 420 cm – 67,20 mb półki użytkowej oraz 1 sztuki regału stałego pojedynczego o długości użytkowej 430 cm – 34,40 mb półki użytkowej. Uzyskana łączna ilość mb półki użytkowej dla tego pomieszczenia wynosiłaby 1093,60mb. Proszę o doprecyzowanie – zmniejszenie ilości mb półki użytkowej bądź wymiaru ciągu komunikacyjnego”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wymiaru ciągu komunikacyjnego w pomieszczeniu 1.12 do 110 cm.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zawiera „przykładowe” rozmieszczenie regałów. Zamiast środkowego stacjonarnego, można zastosować regały przesuwne.

Pytanie 3 :

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie regałów w których ściany boczne są wykonane z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości 0,8 mm, wyprofilowanej od frontu w kształcie

słupka zawijanego, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności i nośności ściany regału oraz możliwości niezależnego montażu zaczepów półki. Z tyłu półki (po dłuższej krawędzi) znajduje się łatwo demontowalna listwa z tworzywa sztucznego (PCV) o wysokości 30 mm – jako element zabezpieczający przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę”.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zastosowanie regałów ze ścianami bocznymi z blachy.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania listwy z tworzywa sztucznego.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „**Dostawa wraz z montażem regałów przesuwanych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego**”.

Pismo otrzymują:

- strona internetowa Zamawiającego www.mbp.czechowice-dziedzice.pl,
- A/a.

Z up. DYREKTORA


Aleksander Sanetra